

**ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า**

**เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนเทศบาลซอย ๑๐ แยกบ้านนายถนอม อินทราพงษ์ (ชุมชนสายกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

---

ตามที่เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้สำหรับโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนเทศบาลซอย ๑๐ แยกบ้านนายถนอม อินทราพงษ์ (ชุมชนสายกลาง) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ รก.สส. ๖/๒๕๖๙ ราคากลาง ๑,๔๓๓,๘๙๓.๕๒ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จึงประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า โทร ๐๓๒-๖๘๙ ๐๑๔ ต่อ ๓๑๗

**ที่** ปข ๕๓๒๐๔/ ๙๙๗ **วันที่** ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

**เรื่อง** ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า/ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศราคากลาง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลไร่เก่า จะดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๑๐ แยกบ้านนายถนอม อินทราพงษ์ (ชุมชนสายกลาง) หมู่ที่ ๘ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศเทศบาลฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

เห็นควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และลงเว็บไซต์เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวชนนิกานต์ เชื้อปรางค์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

(นางสาวอาริยา สีทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน/เจ้าหน้าที่

(นางสาวกัลธิมา ชูเชิด)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า/ปลัดเทศบาลฯ
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- เห็นควร.....

(นายภัสวัชร ใบแย้ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความคิดเห็นปลัดฯ.....
.....

(นายชลากร อภิชาติชาญชัย)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

**ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า**

(✓) เห็นชอบ/อนุมัติ

( ) ไม่เห็นชอบ/อื่นๆ.....

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

แบบ บก. 01

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 10 แยกบ้านนายถนอม อินทราพงษ์ (ชุมชนสายกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 10 แยกบ้านนายถนอม อินทราพงษ์ (ชุมชนสายกลาง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า / เทศบาลตำบลไร่เก่า

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,423,200.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ช่วงที่ 1 ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 299.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,934.00 ตร.ม. พร้อมระบบระบายน้ำ ยาว 47.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2569 เป็นเงิน 1,433,893.52 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ภัสวัชร ใบแย้ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อภิรัตน์ ลิบลับ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ณัฐพล ชูแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ภัสวัชร ใบแย้ม
19 สิงหาคม 2569 13:57:03

(นายภัสวัชร ใบแย้ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอภิรัตน์ ลิบลับ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐพล ชูแก้ว)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 10 แยกบ้านนายถนอม อินทราพงษ์ (ชุมชนสายกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า/เทศบาลตำบลไร่เก่า

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | - | | |
| | 1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 1.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) | ลบ.ม. | 193.400 | 356.15 | 68,879.41 | 1.3624 | 485.21 | 93,841.30 |
| | 1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 2 | 1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 96.700 | 771.45 | 74,599.21 | 1.3624 | 1,051.02 | 101,633.96 |
| | 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |

ภัสวัชร ใบแย้ม
19 สิงหาคม 2569 13:57:10

(นายภัสวัชร ใบแย้ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอภิรัตน์ ลิบลับ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐพล ชูแก้ว)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 10 แยกบ้านนายถนอม อินทราพงษ์ (ชุมชนสายกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า/เทศบาลตำบลไร่เก่า

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 3 | 2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้เหล็กเส้นทั่วไป) | ตร.ม. | 1,934.000 | 389.17 | 752,654.78 | 1.3624 | 530.20 | 1,025,416.87 |
| 4 | 2.1.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | เมตร | 299.000 | 73.49 | 21,973.51 | 1.3624 | 100.12 | 29,936.71 |
| 5 | 2.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 167.000 | 72.09 | 12,039.03 | 1.3624 | 98.21 | 16,401.97 |
| 6 | 2.1.4 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 18.000 | 143.81 | 2,588.58 | 1.3624 | 195.92 | 3,526.68 |
| | 3. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) | | | | | | | |

ภัสวัชร ใบแย้ม
19 สิงหาคม 2569 13:57:10

(นายภัสวัชร ใบแย้ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอภิรัตน์ ลิบลับ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐพล ชูแก้ว)
ผู้ช่วยวิทวกรโยธา

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 10 แยกบ้านนายถนอม อินทราพงษ์ (ชุมชนสายกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า/เทศบาลตำบลไร่เก่า

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม. | ม. | 49.000 | 1,354.00 | 66,346.00 | 1.3624 | 1,844.68 | 90,389.79 |
| 8 | 3.2 งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร | บ่อ | 6.000 | 6,310.96 | 37,865.76 | 1.3624 | 8,598.05 | 51,588.31 |
| 9 | 3.3 งานฝาบ่อพัก คสล. ขนาด 0.45x0.90 ม. | ฝา | 12.000 | 961.51 | 11,538.12 | 1.3624 | 1,309.96 | 15,719.53 |
| | 4. งานป้ายโครงการ | | | | | | | |
| 10 | 4.1 ป้ายโครงการ | จุด | 2.000 | 1,995.89 | 3,991.78 | 1.3624 | 2,719.20 | 5,438.40 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 1,433,893.52 |

ภัสวัชร ใบแย้ม
19 สิงหาคม 2569 13:57:10

(นายภัสวัชร ใบแย้ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอภิรัตน์ ลิบลับ)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายณัฐพล ขูแก้ว)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 10 แยกบ้านนายถนอม อินทราพงษ์ (ชุมชนสายกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า/เทศบาลตำบลไร่เก่า

( ภัสวัชร ใบแย้ม )
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( อภิรัตน์ ลิบลับ )
กรรมการกำหนดราคากลาง

( ณัฐพล ชูแก้ว )
กรรมการกำหนดราคากลาง

นายพรชัย อภิรัตนบัญชัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

(นายก้าพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

ภัสวัชร ใบแย้ม
19 สิงหาคม 2569