



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า โทร. ๐๓๒-๖๘๙ ๐๑๔ ต่อ ๓๑๗

ที่ ปช ๕๓๒๐๔/๒๓๒

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า/ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศราคากลาง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลไร่เก่า จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโลดทงค์ พร้อมท่อระบายน้ำ (ชุมชนศาลเจ้าปูนเท่าง) หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศเทศบาลฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

เห็นควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และลงทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ข้าพเจ้า

(นางสาวทิตยา โมกข์บุรุษ)

พนักงานจ้างทั่วไป

(นางสาวอณรรักษ์ สีสุวอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/เจ้าหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า/ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อดำเนินการตามแผนงาน.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดพิจารณา.....

(นายภัสวธร ใบแย้ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชลกร อภิชาติชาญชัย)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า.....

ดำเนินการตามนี้แล้ว

นางสาว นี้ออกผด  
(นางจำลอง เผือกผด)

รองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

☒ ดำเนินการตามเสนอ

☐ อื่นๆ.....

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า



ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโลดหนองค์ พร้อมท่อระบายน้ำ (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่างง)

ตามที่เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน ๑ โครงการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโลดหนองค์ พร้อมท่อระบายน้ำ (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่างง) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ รก. ๕/๒๕๖๕ ราคากลาง ๖๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)  
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโลดทงค์ พร้อมท่อระบายน้ำ (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่างง) .....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า .....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) .....
๔. ลักษณะงาน
- โดยสังเขป จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโลดทงค์ พร้อมท่อระบายน้ำ (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่างง) .....
- ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร
- จำนวน ๗ ท่อน - .....
- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่แบบ รก. ๕/๒๕๖๕ .....
๕. ราคากลางคำนวณ
- ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) .....
๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                        |               |                       |
|------------------------|---------------|-----------------------|
| ๗.๑ นายภัสวัชร ไบรัมย์ | ประธานกรรมการ | ผู้อำนวยการกองช่าง    |
| ๗.๒ นายอภิรัตน์ ลิบลับ | กรรมการ       | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |
| ๗.๓ นายณัฐพล ชูแก้ว    | กรรมการ       | ผู้ช่วยนายช่างโยธา    |

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโลดหนองค้อพร้อมท่อระบายน้ำ (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่าง)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลไร่เก่า อำเภอสว่างวิทยุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567      คำนวณราคากลางโดย      คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      ราคาน้ำมัน 30.00-30.99 บาท

| ที่                                 | รายการ                            | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | ราคาทุน (บาท) | Factor F | ราคา/หน่วย x<br>FF (บาท) | ราคารวม (บาท) |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|---------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| 1.                                  | งานปรับปรุงพื้นทางเดิม            | ลบ.ม. | 210.00    | 45.94               | 9,647.40      | 1.3642   | 62.67                    | 13,160.70     |
| 2.                                  | งานดินลูกรังปรับปรุงพื้นทาง       | ลบ.ม. | 294.00    | 329.68              | 96,925.92     | 1.3642   | 449.75                   | 132,226.50    |
| 3.                                  | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต        | ลบ.ม. | 42.00     | 688.67              | 28,924.14     | 1.3642   | 939.48                   | 39,458.16     |
| 4.                                  | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์        | ตร.ม. | 840.00    | 360.61              | 302,912.40    | 1.3642   | 491.94                   | 413,229.60    |
| 5.                                  | CONTRACTION JOINT                 | ม.    | 75.00     | 84.81               | 6,360.75      | 1.3642   | 115.70                   | 8,677.50      |
| 6.                                  | EXPENSION JOINT                   | ม.    | 5.00      | 158.69              | 793.45        | 1.3642   | 216.48                   | 1,082.40      |
| 7.                                  | LONGITUDINAL JOINT                | ม.    | 168.00    | 74.21               | 12,467.28     | 1.3642   | 101.24                   | 17,008.32     |
| 8.                                  | ไหล่ทางหินคลุก                    | ลบ.ม. | 25.20     | 428.60              | 10,800.72     | 1.3642   | 584.70                   | 14,734.44     |
| 9.                                  | ท่อคอนกรีต Ø 0.80 เมตร มอก.ชั้น 3 | ม.    | 7.00      | 1,530.00            | 10,710.00     | 1.3642   | 2,087.23                 | 14,610.61     |
| 10.                                 | ป้ายโครงการ                       | ป้าย  | 1.00      | 3,231.33            | 3,231.33      | 1.3642   | 4,408.18                 | 4,408.18      |
| รวม (บาท)                           |                                   |       |           |                     | 482,773.39    |          |                          | 658,596.41    |
| รวมประมาณราคาก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท) |                                   |       |           |                     |               |          |                          | 658,500.00    |

(ตัวหนังสือ) หกแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

482,773.39

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

นายภัสวัชร ใบแย้ม

ประธานกรรมการ

นายอภิรัตน์ ลิบลับ

กรรมการ

นายณัฐพล ชูแก้ว

กรรมการ

หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

## แบบสรุปค่างานและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล. ขยายโลตทงค์พร้อมท่อระบายน้ำ (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่าง)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลไร่เก่า อำเภอสว่างวิทยเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน

อยู่ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ปกติ เมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

|                   |                        |   |   |   |                             |   |     |   |
|-------------------|------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|-----|---|
| เงื่อนไข Factor F | (1) เงินล่วงหน้าจ่าย   | = | - | % | (3) ดอกเบี้ยเงินกู้         | = | 7.0 | % |
|                   | (2) เงินประกันผลงานหัก | = | - | % | (4) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) | = | 7.0 | % |

## 1 งานบดทับพื้นทางเดิม

|   |                                                                       |   |       |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|
| - | ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานดินคันทาง : บดทับ 45.94 ) | = | 45.94 | บาท/ลบ.ม. |
|   | ค่างานต้นทุน = (45.94)                                                | = | 45.94 | บาท/ลบ.ม. |

## 2 งานดินลูกรังปรับปรุงพื้นทาง

|   |                                                  |   |        |           |
|---|--------------------------------------------------|---|--------|-----------|
| - | ค่าวัสดุจากแหล่ง                                 | = | 40.00  | บาท/ลบ.ม. |
| - | ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ชุดชน) = 32.07 บาท | = | 32.07  | บาท/ลบ.ม. |
| - | ค่าขนส่ง ระยะทาง = 28.00 กม.                     | = | 99.53  | บาท/ลบ.ม. |
|   | รวม                                              | = | 171.60 | บาท/ลบ.ม. |
| - | ส่วนยุบตัว = 171.60 x 1.60                       | = | 274.56 | บาท/ลบ.ม. |
| - | ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา                     | = | 55.12  | บาท/ลบ.ม. |
|   | ค่างานต้นทุน = (274.56)+(55.12)                  | = | 329.68 | บาท/ลบ.ม. |

## 3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

|   |                                                                    |   |        |           |
|---|--------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------|
| - | ค่าวัสดุจากแหล่ง                                                   | = | 467.29 | บาท/ลบ.ม. |
| - | ค่าขนส่ง ระยะทาง = กม.                                             | = | -      | บาท/ลบ.ม. |
| - | ส่วนยุบตัว = (467.29)+(0.00) x 1.40                                | = | 654.21 | บาท/ลบ.ม. |
| - | ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา บดอัด 0.75 = 45.94 บาท (45.94)x(0.75) | = | 34.46  | บาท/ลบ.ม. |
|   | ค่างานต้นทุน = (654.21)+(34.46)                                    | = | 688.67 | บาท/ลบ.ม. |

## 4 PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 0.15 CM. THICK

|   |                                                            |       |         |          |     |   |           |           |
|---|------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----|---|-----------|-----------|
| - | PANEL SIZE 5.00 x 10.00                                    |       |         |          |     |   |           |           |
| - | ปริมาณงานทั้งโครงการ                                       | 50.00 | ตร.ม.   |          |     |   |           |           |
| - | ค่าคอนกรีตผสมเสร็จทรงลูกบาศก์ 350 กก.                      | 7.50  | ลบ.ม. @ | 2,000.00 | บาท | = | 15,000.00 | บาท/ลบ.ม. |
| - | ค่าขนส่ง ระยะทาง 0.00 กม.                                  |       |         |          |     | = |           | บาท/ลบ.ม. |
| - | ค่าตะแกรงเหล็ก (Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20ม.)           | 50.00 | ตร.ม @  | 30.10    | บาท | = | 1,505.00  | บาท/ตร.ม. |
| - | ค่าวางตะแกรงเหล็ก (Wire mesh)                              | 50.00 | ตร.ม @  | 5.00     | บาท | = | 250.00    | บาท/ตร.ม. |
| - | ค่าแบบข้างเหล็ก                                            | 10.00 | ตร.ม @  | 20.60    | บาท | = | 206.00    | บาท/ตร.ม. |
| - | ค่าปูผิวคอนกรีต                                            | 50.00 | ตร.ม @  | 12.12    | บาท | = | 606.00    | บาท/ตร.ม. |
| - | ค่าบ่มคอนกรีต                                              | 50.00 | ตร.ม @  | 9.27     | บาท | = | 463.50    | บาท/ตร.ม. |
| - | ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต                                       | 50.00 | ตร.ม @  | 0.00     | บาท | = | -         | บาท/ตร.ม. |
|   | รวม = (15000.00)+(15050)+(250.00)+(206.00)+(6060)+(463.50) |       |         |          |     | = | 18,030.50 | บาท       |
|   | ค่างานต้นทุน = (18030.50)/(50)                             |       |         |          |     | = | 360.61    | บาท/ตร.ม. |

## 5 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

|              |                        |                                      |       |                                                  |         |                         |            |            |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------|------------|
| -            | คิดจากความยาว          | 5.00                                 | ม.    |                                                  |         |                         |            |            |
| -            | ค่าเหล็ก               | RB15                                 | 6.94  | กก.                                              | @       | 24.26 ((บาท/ตัน)/1,000) | =          | 168.36 บาท |
| -            | ค่าตัดJOINT และหยอดยาง | 5.00                                 | ม.    | (งานผิวทางคอนกรีต:ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 23.39 ) | =                       | 116.95 บาท |            |
| -            | JOINT SEALER           | 1.75                                 | ลิตร  | @                                                | 45.00   | บาท                     | =          | 78.75 บาท  |
| -            | แผ่นพลาสติก            | 6.00                                 | ตร.ม. | @                                                | 10.00   | บาท                     | =          | 60.00 บาท  |
| รวม          | =                      | (168.36)+(116.95)+(78.75.00)+(60.00) |       |                                                  |         |                         | =          | 424.06 บาท |
| ค่างานต้นทุน | =                      | (424.06)/(5.00)                      |       |                                                  |         |                         | =          | 84.81 บาท  |

## 6 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPENSION JOINT)

|                  |                                                      |   |                                           |         |            |            |  |
|------------------|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---------|------------|------------|--|
| - คิดจากความยาว  | 5.00 ม.                                              |   |                                           |         |            |            |  |
| - ค่าเหล็ก RB 19 | 11.13 กก.                                            | @ | 21.54 ((บาท/ตัน)/1,000)                   | =       | 239.74 บาท |            |  |
| - ทาสี+จาระบี    | 10.00 ชุด                                            | @ | 4.00 บาท                                  | =       | 40.00 บาท  |            |  |
| - JOINT FILLER   | 0.75 ตร.ม.                                           | @ | 400.00 บาท                                | =       | 300.00 บาท |            |  |
| - JOINT SEALER   | 1.75 ลิตร                                            | @ | 45.00 บาท                                 | =       | 78.75 บาท  |            |  |
| - ค่าหยอดยาง     | 5.00 ม.                                              | @ | (งานผิวทางคอนกรีต:ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | 14.99 ) | =          | 74.95 บาท  |  |
| - แผ่นพลาสติก    | 6.00 ตร.ม.                                           | @ | 10.00 บาท                                 | =       | 60.00 บาท  |            |  |
| รวม              | = (239.74)+(40.00)+(300.00)+(78.750)+(74.95)+(60.00) |   |                                           |         | =          | 793.44 บาท |  |
| ค่างานต้นทุน     | = (793.44)/(5.00)                                    |   |                                           |         | =          | 158.69 บาท |  |

## 7 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

|                          |                             |                                                                          |                         |   |            |            |  |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|------------|------------|--|
| - คิดจากความยาว          | 10.00 ม.                    |                                                                          |                         |   |            |            |  |
| - ค่าเหล็ก DB16          | 15.78 กก.                   | @                                                                        | 21.92 ((บาท/ตัน)/1,000) | = | 345.90 บาท |            |  |
| - ค่าตัดJOINT และหยอดยาง | 10.00 ม.                    | (งานผิวทางคอนกรีต:ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต:ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง |                         |   |            | 23.87 )    |  |
|                          |                             |                                                                          |                         | = | 238.70 บาท |            |  |
| - JOINT SEALER           | 3.50 ลิตร                   | @                                                                        | 45.00 บาท               | = | 157.50 บาท |            |  |
| รวม                      | = (345.9)+(238.70)+(157.50) |                                                                          |                         |   | =          | 742.10 บาท |  |
| ค่างานต้นทุน             | = (742.1)/(10.00)           |                                                                          |                         |   | =          | 74.21 บาท  |  |

## 8 งานโหล่ทางหินคลุก

|                              |                            |  |  |   |            |            |  |
|------------------------------|----------------------------|--|--|---|------------|------------|--|
| - ค่าวัสดุจากแหล่ง           |                            |  |  | = | 297.00 บาท |            |  |
| - ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา |                            |  |  | = | 32.07 บาท  |            |  |
| - ค่าขนส่ง 28.00 กม.         |                            |  |  | = | 99.53 บาท  |            |  |
| ค่างานต้นทุน                 | = (297.00)+(32.07)+(99.53) |  |  |   | =          | 428.60 บาท |  |

## 9 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 ม.

|                                                                                                 |             |  |  |   |                   |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|---|-------------------|-----------------|--|
| - งานวางท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. ระยะทางขนส่ง 50 กม.                                          |             |  |  | = | 1,530.00 บาท/ท่อน |                 |  |
| ราคาดังกล่าวยึดตาม บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566 |             |  |  |   |                   |                 |  |
| ค่างานต้นทุน                                                                                    | = (1530.00) |  |  |   | =                 | 1,530.00 บาท/ม. |  |

## 10 ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.

|                                                          |                                                                   |       |   |                    |   |                  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------|---|------------------|--|
| - คอนกรีตหยาบ 240 กก./ตร.ซม.                             | 0.072                                                             | ลบ.ม. | @ | 1,700.00 บาท/ลบ.ม. | = | 122.40 บาท       |  |
| - ท่อเหล็กดำ Ø 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (นน.3.07 กก./ม.)       | 16.58                                                             | กก.   | @ | 30.69 บาท/กก.      | = | 508.84 บาท       |  |
| - เหล็กกล่อง 25x25 มม. หนา 1.2 มม.(นน. 0.86 กก./ม.)      | 11.35                                                             | กก.   | @ | 28.96 บาท/กก.      | = | 328.70 บาท       |  |
| - เหล็กแผ่นขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 1.2 มม.(นน. 28 กก./แผ่น) | 1.00                                                              | แผ่น  | @ | 1,055.00 บาท/แผ่น  | = | 1,055.00 บาท     |  |
| ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง (คิด 30 % ค่าวัสดุ)               | = (508.84) + (328.70) + (1055.00) x (30.00) / (100.00)            |       |   |                    | = | 567.76 บาท       |  |
| - สีกันสนิม + สีน้ำมัน                                   | 2.88                                                              | ตร.ม. | @ | 86.33 บาท/ตร.ม.    | = | 248.63 บาท       |  |
| - ค่าเขียนป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 ม.                       | 1.00                                                              | งาน   | @ | 400.00 บาท/ลบ.ม.   | = | 400.00 บาท       |  |
| ค่างานต้นทุน                                             | = (122.40)+(508.84)+(328.7)+(1055.00)+(567.76)+(248.630)+(400.00) |       |   |                    | = | 3,231.33 บาท/ชุด |  |

## 11 งานทาสี

|                                                                      |                                  |     |   |               |   |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|---|---------------|---|-----------------|--|
| 11.1 ทาสีน้ำมัน และกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม + สีน้ำมัน 2 เที่ยว) | พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร           |     |   |               |   |                 |  |
| - สีทารองพื้นกันสนิม                                                 | 0.038                            | GL. | @ | 420.00 บาท/GL | = | 15.96 บาท       |  |
| - สีทาหน้า 2 เที่ยว                                                  | 0.076                            | GL. | @ | 420.00 บาท/GL | = | 31.92 บาท       |  |
| - น้ำมันสน หรือน้ำมันชักแห้ง                                         | 0.023                            | GL. | @ | 150.00 บาท/GL | = | 3.45 บาท        |  |
| - ค่าทาสีเหล็กกันสนิม (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)                  |                                  |     |   |               | = | 35.00 บาท       |  |
| ค่างานต้นทุน                                                         | = (15.96)+(31.92)+(3.45)+(35.00) |     |   |               | = | 86.33 บาท/ตร.ม. |  |