

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองการศึกษา เทศบาลตำบลไร่แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐..... บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
(โดยสังเขป).....จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๑ นันทาภิบาลเจ็ดยอด.....
 - งานทาสีทั่วไป (ภายนอก) จำนวน ๙๙๐.๐๐ ตารางเมตร.....
 - งานทาสีกันสนิม จำนวน ๗๒.๐๐ ตารางเมตร.....
 - งานติดตั้งตาข่ายกันนก จำนวน ๑๗๖.๐๐ ตารางเมตร.....
 - งานประติมากรรม ขนาด ๗๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ นาน.....
 - งานป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย.....
 - ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่แก้ว แบบเลขที่ รก.กศ. ๑/๒๕๖๕.....
๕. ราคากลางคำนวณ
ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๕๗,๗๖๐.๕๘ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท สี่สิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
 ๖.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|
|  ๗.๑ นายชุมพล หรั่งเพชร | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง | ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ |
|  ๗.๒ นายอภิรัตน์ ลิปลับ | กรรมการกำหนดราคากลาง | นายช่างโยธาปฏิบัติการ |
|  ๗.๓ นายณัฐพล ชูแก้ว | กรรมการกำหนดราคากลาง | ผู้ช่วยนางช่างโยธา |


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
แบบเลขที่	รท. กศ. 1/2565		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองการศึกษาเทศบาลตำบลไร่เก่า		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการคำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	147,760.48	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	147,760.48	
	ราคากลาง	147,760.48	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)		



นายชุมพล หวังเพชร
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอภิรต์น์ สิบลับ
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ชูแก้ว
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์				
แบบเลขที่	รท.กต. 1/2565				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองการศึกษาเทศบาลตำบลไร่เก่า				
แบบ พร.4 ก ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น 1 หน้า				
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 มิถุนายน	2566	

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	113,018.57	1.3074	147,760.48	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง 147,760.48



นายชุมพล หวังเพชร
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอภิรัตน์ ลิบบ
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ชูแก้ว
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ รก.กศ. 1/2566

หน่วยเจ้าของโครงการ กองการศึกษาเทศบาลตำบลไร่เก่า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566

ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาสี								
	1.1 ทาสีทั่วไป (ภายนอก)	990.00	ตร.ม.	35.00	34,650.00	34.00	33,660.00	68,310.00	
	1.2 ทาสีกันสนิม	72.00	ตร.ม.	35.00	2,520.00	35.00	2,520.00	5,040.00	
2	งานติดตั้งตาข่ายกันนก								
	2.1 เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 2.3 มม. (บน 13.5 กก./เส้น)	40.00	เส้น	442.00	17,680.00	162.00	6,480.00	24,160.00	
	2.2 ตาข่ายกันนก UV Protection	176.00	ตร.ม.	32.50	5,720.00	5.00	880.00	6,600.00	
	2.3 เหล็กแบบดัด 2 นิ้ว หน้า 3 มม. (บน 6.8 กก./เส้น)	4.00	เส้น	266.00	1,064.00	68.00	272.00	1,336.00	
3	งานประตู								
	3.1 ประตูพีวีซี 70 x 180 ซม.	2.00	บาน	1,690.00	3,380.00	75.00	150.00	3,530.00	
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
	4.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	4,042.57	4,042.57	-	-	4,042.57	
	รวมค่างานต้นทุน				69,056.57		43,962.00	113,018.57	

หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

D. A.

G. K.

T. A.

บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.8	ค่าทาสีต่าง ๆ (ทาสีผนัง 1 เทียว และทาสีฉาบ 2 เทียว)			"รวมค่าน้ำจรั้น(สูงไม่เกิน 4 เมตร)สำหรับงานทาสีแล้ว
2.8.1	ค่าทาสีน้ำพลาสติก, สีน้ำอะคริลิก	ตร.ม.	28	ภายใน มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	30	ภายใน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	31	ภายนอก มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	34	ภายนอก น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.2	ค่าทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	35	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	38	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.3	ค่าทาสีเหล็กกันสนิม	ตร.ม.	30	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	35	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.4	ค่าทาเซลลูลาร์ แลคเกอร์ วานิช (สีอ้อมไม้) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	45	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	50	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.5	ค่าทาสีอะคริลิกแข็งทาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	45	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	50	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.6	ค่าทาสียากันเชื้อรา (ซิลิโคน) , ทาสียากันแมลง (เซลโคร์)	ตร.ม.	23	ทาจำนวน 1 เทียว
	หมายเหตุ มากกว่า 5,000 ตร.ม. หมายถึงพื้นที่หาสิรวมในงานทาสีทั้งหมดของงาน/โครงการ เกิน 5,000 ตร.ม.			
2.9	ค่ารถถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ			
2.9.1	งานรถถอนโครงสร้าง ค.ส.ส.	ลบ.ม.	500	รถกอง
		ลบ.ม.	600	รถขนไป
2.9.2	งานรถถอนโครงหลังคา (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	40	รถกอง
		ตร.ม.	60	รถขนไป
2.9.3	งานรถถอนโครงหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	50	รถกอง
		ตร.ม.	70	รถขนไป
2.9.4	งานรถถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	25	รถกอง
		ตร.ม.	30	รถขนไป
2.9.5	งานรถถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	20	รถกอง
		ตร.ม.	25	รถขนไป
2.9.6	งานรถถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	ตร.ม.	25	รถกอง
		ตร.ม.	35	รถขนไป
2.9.7	งานรถถอนฝ้าฉาบฉวยเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว- เหล็กชุบสังกะสี)	ตร.ม.	20	รถกอง
		ตร.ม.	25	รถขนไป
2.9.8	งานรถถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม.	20	รถกอง
		ตร.ม.	25	รถขนไป
2.9.9	งานรถถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม.	30	รถกอง
		ตร.ม.	40	รถขนไป
2.9.10	งานรถถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม.	45	รถกอง
		ตร.ม.	60	รถขนไป
2.9.11	งานรถถอนฝ้าไม้อ่าง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า	ตร.ม.	20	รถกอง
		ตร.ม.	30	รถขนไป
2.9.12	งานรถถอนฝ้าไม้ฉีกสองด้าน พร้อมโครงคร่าว (ไม้ฉีกทุกชนิด หรือวัสดุชนิดแผ่นเรียบทุกชนิด)	ตร.ม.	20	รถกอง
		ตร.ม.	30	รถขนไป
2.9.13	งานรถถอนผนังฉาบฉวยเรียบพร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	20	รถกอง
		ตร.ม.	30	รถขนไป
2.9.14	งานรถถอนผนังกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	30	รถกอง
		ตร.ม.	35	รถขนไป
2.9.15	งานรถถอนผนังปูนฉาบ, หินแกรนิต (ทุกชนิด)	ตร.ม.	40	รถกอง
		ตร.ม.	45	รถขนไป

U-1 GK 75

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.4.16	งานทำพื้นไม้			
2.4.16.1	ติดตั้งคาน ตง และปูพื้นไม้	ตร.ม.	167	พื้นไม้ติชน (ไม่เข้าลิ้น)
		ตร.ม.	188	พื้นไม้เข้าลิ้น ทุกขนาด
2.4.16.2	ติดตั้ง ตง และปูพื้นไม้	ตร.ม.	149	พื้นไม้ติชน (ไม่เข้าลิ้น)
		ตร.ม.	167	พื้นไม้เข้าลิ้น ทุกขนาด
2.4.16.3	ปูพื้นไม้ปาเก้ หน้า 1" ทุกขนาดของไม้	ตร.ม.	95	มากกว่า 100 ตร.ม. ขึ้นไป
	ปูพื้นไม้เข้าลิ้น 1"x4" ยาวไม่เกิน 3.00 ม.	ตร.ม.	120	มากกว่า 100 ตร.ม. ขึ้นไป
	ค่าชักพื้นไม้ด้วยเครื่อง	ตร.ม.	50	พื้นที่ 80-100 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	70	พื้นที่ 50-80 ตร.ม.
หมายเหตุ ปูพื้นและชักพื้นไม้ ถ้าปริมาณพื้นที่น้อยกว่าที่กำหนด ให้ผู้ประมาณราคาเป็นราคาเหมารวม				
2.4.17	บัวเชิงผนังชนิดต่างๆ			
	บัวเชิงผนังหินอ่อน, หินแกรนิต*	เมตร	220	ขนาดความสูง 4, 5 นิ้ว (เจียรบัวหลุยส์, ครึ่งวงกลม)
	บัวเชิงผนังหินอ่อน, หินแกรนิต*	เมตร	175	ขนาดความสูง 4, 5 นิ้ว (สับมุม 45 องศา)
	บัวเชิงผนังทำทรายล้าง, หินล้าง, กรวดล้าง	เมตร	70	ขนาดความสูง 4, 5 นิ้ว
	บัวเชิงผนังทำหินขัดหล่อกับที่	เมตร	75	ขนาดความสูง 4, 5 นิ้ว
	บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป*	เมตร	55	ขนาดความสูง 4, 5 นิ้ว
	บัวเชิงผนังบุกระเบื้องเซรามิค*	เมตร	50	ขนาดความสูง 4, 6, 8 นิ้ว
	บัวเชิงผนังยาง (ชนิดมัน)	เมตร	40	ขนาดความสูง 4, 5 นิ้ว
	บัวเชิงผนังสำเร็จรูป (พี วี ซี.)	เมตร	40	ขนาดความสูง 4 นิ้ว
	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง, ไม้เต็ง	เมตร	50	ขนาดความสูง 4 นิ้ว
	บัวเชิงผนังไม้สัก, ไม้แดง, ไม้มะค่า	เมตร	45	ขนาดความสูง 4, 5 นิ้ว
	บัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม, GRC)	เมตร	45	ขนาดความสูง 4 นิ้ว
	บัวเชิงผนังสำเร็จรูป (สแตนเลส, อลูมิเนียม)	เมตร	45	ขนาดความสูง 4, 5 นิ้ว
	บัวเชิงผนังผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	เมตร	40	ขนาดความสูง 4, 5 นิ้ว
	บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน	เมตร	20	ขนาดความสูง 4, 5 นิ้ว
หมายเหตุ *รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะติดตั้ง (ไม่รวมค่าวัสดุ)				
2.5	งานประตู-หน้าต่าง			
2.5.1	ทำวงกบไม้ (กรณีคิดโดยปริมาตรของไม้ ยังไม่รวมค่าบ่อนไม้)	เมตร	40	วงกบประตู ช่องแสง ประกอบในที่
		เมตร	50	วงกบหน้าต่าง ช่องแสง ประกอบในที่
2.5.2	ติดตั้งวงกบไม้, วงกบไฟเบอร์	ตร.ม.	100	วงกบประตู ช่องแสง
		ตร.ม.	175	วงกบหน้าต่าง ช่องแสง
2.5.3	ติดตั้งบาน (พร้อมบานพับ, กลอน, มือจับ)	ตร.ม.	105	บานประตูไม้ (ปรับแต่ง)
		ตร.ม.	75	บานประตูไฟเบอร์, บานสำเร็จรูป
		ตร.ม.	105	บานหน้าต่างไม้ (ปรับแต่ง)
2.5.4	ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบประตู-หน้าต่าง	ชุด	100	ลูกบิดประตู, กุญแจล็อกต่าง ๆ
		ชุด	100	Door Closser
		ตัว	35	ที่ยึดประตู
2.5.5	ติดตั้งชุดประตูบานเลื่อนไม้ทุกขนาด (เฉพาะอุปกรณ์)	ชุด	240	บัวราง, รางเลื่อน, ลูกล้อ, กุญแจล็อก, มือจับฝั่ง
2.5.6	ติดตั้งชุดหน้าต่างบานเลื่อนไม้ทุกขนาด (เฉพาะอุปกรณ์)	ชุด	240	บัวราง, รางเลื่อน, ลูกล้อ, กลอน, มือจับฝั่ง
2.5.7	ค่าตัดและติดตั้งกระจก (ประตู-หน้าต่าง, ช่องแสง)			
	ขนาด 3 มม., 4 มม., 5 มม.	ตร.ฟ.	10	ประตู, หน้าต่าง, ช่องแสง
	ขนาด 6 มม., 8 มม.	ตร.ฟ.	11	ประตู, หน้าต่าง, ช่องแสงทั่วไป
	ขนาด 10 มม., 12 มม.	ตร.ฟ.	16	ประตูกรอบอลูมิเนียม, บานเปลือย
	ขนาด 10 มม., 12 มม.	ตร.ฟ.	20	ผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม/ผนังเปลือย **
** เฉพาะค่าตัดจากโรงงาน/ตัวแทนจำหน่าย ไม่รวมค่าแรงประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ และค่างานอื่นๆ ของผู้รับจ้าง				

By: A C-12 50

แบบรายงานการสืบราคาวัสดุก่อสร้าง

1.โกลบอลเฮาส์ ที่ตั้ง 1441 หมู่ที่ 2 ตำบลวังกพง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.	เหล็กกล่อง 1 1/2 x 1 1/2 นิ้วหนา 2.3 มิลลิเมตร	เส้น	442.00	สืบเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566
2.	เหล็กแบน 2 นิ้วหนา 3 มิลลิเมตร	เส้น	266.00	
3.	ประตูปวีร์ซี่ 70x180 เซนติเมตร	ชุด	1,790.00	
4.	ท่อเหล็กดำ Dia 2" หนา 2.3 มม. (18.44 กก./ท่อน)	กก.	37.00	
5.	เหล็กกล่อง 25x25 มม. หนา 1.2 มม. (4.87 กก./ท่อน)	กก.	39.00	
6.	เหล็กแผ่นขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 1.2 มม.	แผ่น	1,188.00	
7.	สีน้ำพลาสติกภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	485.00	
8.	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสต์ โอเลียม	แกลลอน	480.00	
9.	น้ำมันสน ตรอาซา	แกลลอน	179.00	

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง


 ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา
 (นายชุมพล หวังเพชร)



 ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา
 (นายอภิรัตน์ ลิบลับ)


 ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา
 (นายณัฐพล ชูแก้ว)


แบบรายงานการสืบราคาวัสดุก่อสร้าง

1.บริษัท เครื่องแสงอรุณวัสดุ จำกัด ที่ตั้ง 197 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.	เหล็กกล่อง 1 1/2 x 1 1/2 นิ้วหนา 2.3 มิลลิเมตร	เส้น	477.00	สืบเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566
2.	เหล็กแบน 2 นิ้วหนา 3 มิลลิเมตร	เส้น	360.00	
3.	ประตูปิวีซี 70x180 เซนติเมตร	ชุด	1,690.00	
4.	ท่อเหล็กดำ Dia 2" หนา 2.3 มม. (18.44 กก./ท่อน)	กก.	35.74	
5.	เหล็กกล่อง 25x25 มม. หนา 1.2 มม. (4.87 กก./ท่อน)	กก.	36.93	
6.	เหล็กแผ่นขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 1.2 มม.	แผ่น	1,135.00	
7.	สีน้ำพลาสติกภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	455.00	
8.	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสต์ โอเลียม	แกลลอน	450.00	
9.	น้ำมันสน ตราราชชา	แกลลอน	160.00	


 ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา
 (นายชุมพล หวังเพชร)


 ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา
 (นายอภิรัตน์ ลิบลับ)


 ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา
 (นายณัฐพล ชูแก้ว)

แบบรายงานการสืบราคาวัสดุก่อสร้าง

1. บริษัท Thai Rope Nets เบอร์โทร 085-9365956 / 095-8641817

ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.	ตาข่ายกันนก กัน UV 1.5 mm.	ตารางเมตร	32.50	สืบเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา
(นายชุมพล หวังเพชร)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา
(นายอภิรัตน์ ลิบลับ)

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา
(นายณัฐพล ชูแก้ว)

1 ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.

- คอนกรีตหยาบ	=	0.072	ลบ.ม @	1,900.00	บาท/ลบ.ม.	=	136.80	บาท	
- ท่อเหล็กดำ Ø 2 นิ้ว หน้า 2.3 มม. (นน.3.07 กก./ม.)	=	16.58	กก. @	35.74	บาท/กก.	=	592.57	บาท	
- เหล็กกล่อง 25x25 มม. หน้า 2.3 มม.(นน.1.42 กก./ม.)	=	18.74	กก. @	36.93	บาท/กก.	=	692.07	บาท	
- เหล็กแผ่นขนาด 1.20x2.40 ม. หน้า 1.2 มม.	=	1.00	แผ่น @	1,135.00	บาท/กก.	=	1,135.00	บาท	
ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง (คิด 30 % ค่าวัสดุ)	=	$(592.57) + (692.07) + (1135.00) \times (30.00) / (100.00)$					=	725.89	บาท
- สลักสนิม + สลักน้ำมัน	=	2.88	ตร.ม. @	90.36	บาท/ตร.ม.	=	260.24	บาท	
- ค่าเขียนป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	=	1.00	งาน @	500.00	บาท/ลบ.ม.	=	500.00	บาท	
ค่างานต้นทุน	=	$(136.80) + (592.57) + (692.07) + (1135.00) + (725.89) + (260.24) + (500.00)$					=	4,042.57	บาท
รวมค่างานต้นทุน	=	$(4,042.57)$					=	<u>4,042.57</u>	บาท/ป้าย

2 งานทาสี

2.1 ทาสีน้ำมัน และกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม + สีส้ม 2 เที่ยว)	พื้นที่	1.00 ตารางเมตร						
- สีทารองพื้นกันสนิม	=	0.038 GL. # @	450.00 บาท/GL	=	17.10 บาท			
- สีทาทับหน้า 2 เที่ยว	=	0.076 GL. # @	455.00 บาท/GL	=	34.58 บาท			
- น้ำมันสน หรือน้ำมันชักแห้ง	=	0.023 GL. # @	160.00 บาท/GL	=	3.68 บาท			
- ค่าทาสีเหล็กกันสนิม (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)	=			=	35.00 บาท			
รวมค่างานต้นทุน	=	(17.10) + (34.58) + (03.68) + (35.00)			=	90.36 บาท/ตร.ม.		


1

GR

