



ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายบาง สามีพ แยกที่ ๑ ซ้ายมือ
(ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่าง)

ตามที่เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างจำนวน ๑ โครงการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางงานก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายบาง สามีพ แยกที่ ๑ ซ้ายมือ (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่าง)
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่แบบ รก. ๘/๒๕๖๗ ราคาากลาง ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๒๔
(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายบาง สามีพิมพ์ แยกที่ ๑ ซ้ายมือ (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่างง).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๖๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน.....

โดยสังเขป.....จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายบาง สามีพิมพ์ แยกที่ ๑ ซ้ายมือ (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่างง).....
.....- ถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร.....

.....ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่แบบ รก. ๘/๒๕๖๗.....

๕. ราคากลางคำนวณ.....
ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณราคากลาง.....
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๑ นายภัสวธร	ใบแย้ม	ประธานกรรมการ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายอภิรัตน์	ลิบลับ	กรรมการ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๗.๓ นายณัฐพล	ชูแก้ว	กรรมการ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบาง สาพิมพ์ แยกที่ 1 ซ้ายมือ (ชุมชนศาลเจ้าปู่ท่าทอง)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย x FF (บาท)	ราคารวม (บาท)
1.	งานดินลูกรังปรับปรุงพื้นทาง	ลบ.ม.	97.50	336.85	32,842.88	1.3642	459.53	44,804.18
2.	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	19.50	689.34	13,442.13	1.3642	940.40	18,337.80
3.	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์	ตร.ม.	390.00	363.72	141,850.80	1.3642	496.19	193,514.10
4.	CONTRACTION JOINT	ม.	33.00	73.11	2,412.63	1.3642	99.74	3,291.42
5.	EXPENSION JOINT	ม.	3.00	157.84	473.52	1.3642	215.33	645.99
6.	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,231.33	3,231.33	1.3642	4,408.18	4,408.18
รวม (บาท)					194,253.29			265,001.67
รวมประมาณราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)								265,000.00

(ตัวหนังสือ) สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

194,253.29

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

นายภัสวีชร ใบแย้ม

ประธานกรรมการ

นายอภิรัตน์ ลิบลับ

กรรมการ

นายณัฐพล ชูแก้ว

กรรมการ

หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน